



**MEDICIONES MEJORA 1**

**REFUERZO DE PAVIMENTO 4+4 DESDE PLAZA HASTA CARRIL DE SIROCO**

**Pavimentos**

|  |          |       |                  |
|--|----------|-------|------------------|
| m2 Pavimento de aglomerado asfáltico de 8 cm (4+4) tipo AC-22 suf S, con árido de desgaste de los Ángeles < 30 y riego de imprimación, incluso nivelación, extendido y compactado, incluso levantado de arquetas de servicios existentes en el firme. Incluso p.p. de medidas de seguridad y salud, medios auxiliares, enrasado de tapas de arqueta y reposición de las defectuosas. Medida la superficie realmente ejecutada. | 2.500,60 | 11,59 | 28.981,95        |
| m2 Fresado de firme de mezcla bituminosa en caliente y hormigón y zonas de deterioro de firme, con espesor equivalente al de la capa de refuerzo. Incluso parte proporcional de medidas de seguridad y salud. Incluso carga, barrido y transporte a vertedero según RD 105/2008 o lugar de empleo. Medida la superficie realmente ejecutada.   | 2.500,60 | 6,00  | 15.000,00        |
| <b>Total capítulo pavimentos.....</b>  |          |       | <b>43.981,95</b> |

**Pinturas**

|   |        |      |                 |
|---|--------|------|-----------------|
| m2 Marca para cebreados y señalización horizontal de vial con pintura reflexiva doble componente antideslizante con esferas de vidrio aplicadas en frío por un sistema posmezclado de clase A o B, con máquina automóvil según PG-3 del Ministerio OP e instrucciones técnicas complementarias. Incluso p.p. de medidas de seguridad y salud, medios auxiliares y premarcaje. Medida la superficie ejecutada. | 400,00 | 7,53 | 3.012,00        |
| ml Marca continua o discontinua de vial de 10 cm de ancho con pintura reflexiva doble componente antideslizante con esferas de vidrio aplicadas en frío por un sistema posmezclado de clase A o B, con máquina automóvil según PG-3 del Ministerio OP e instrucciones técnicas complementarias. Incluso p.p. de medidas de seguridad y salud, medios auxiliares y premarcaje. Medida la longitud ejecutada.   | 870,00 | 0,40 | 348,00          |
| <b>Total capítulo pinturas.....</b>   |        |      | <b>3.360,00</b> |

**Gestión de Residuos**

|   |        |      |        |
|---|--------|------|--------|
| Tn Canon de recepción controlada en centro de reciclaje, de residuos de mezclas bituminosas, procedentes de demolición, con código 170302 según el Catalogo Europeo de Residuos (ORDEN MAM/304/2002), incluso tasas y gastos por la disposición de cada tipo de residuo en el centro correspondiente; incluso emisión del certificado, por parte de la entidad receptora, p.p. de medidas de seguridad y salud y medios auxiliares. Medida la Tn de peso de cada tipo de residuo depositado en el vertedero o centro de recogida correspondiente. | 180,04 | 3,00 | 540,13 |
|---|--------|------|--------|



|   |        |      |                  |
|---|--------|------|------------------|
| Tn Transporte de material a Planta de Reciclaje de residuos de construcción y demolición (RCD's) por transportista autorizado (por la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía), situada a una distancia máxima de 25 km., incluido en el presente precio el transporte de ida y de vuelta hasta la Planta, con camión bañera basculante cargado a máquina y p.p. de seguridad y salud y medios auxiliares. (Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre. Plan Nacional de Residuos de construcción y demolición 2001). Medida la Tn de peso de cada tipo de residuo depositado en el vertedero o centro de recogida correspondiente. | 180,04 | 5,83 | 1.049,65         |
| <b>Total capítulo gestión de residuos.....</b>  |        |      | <b>1.589,78</b>  |
| <b>TOTAL ESTIMACIÓN.....</b>  |        |      | <b>48.931,74</b> |
| <i>19 % Gastos Generales y Beneficio Industrial</i>   |        |      | 9.297,03         |
| Total ejecución contrata  |        |      | <b>58.228,77</b> |
| 21 % IVA  |        |      | 12.228,04        |
| <b>TOTAL CONTRATA CON IVA</b>   |        |      | <b>70.456,81</b> |

En Benalmádena, 18 de diciembre de 2015  
El Técnico Municipal

Pedro A. Barriga Macías